



**Prosjektfase**

- Ferdiggress
- Asfalt uten kantstein
- Gressarmering
- Beplantning ved parkering og lekeplass bøkehekk o.lign.
- Generell beplantning Utføres etter overlevering
- Plantekasser urter, stauder o.lign. Utføres etter overlevering
- Trebenker Antall vurderes Utføres etter overlevering

GANGADKOMST TIL ALLE HUS SKAL VÆRE TRINNFRI OG IKKE HA STØRRE STIGNING ENN 1:15  
FALL FRA HUSVEGG SKAL VÆRE 1:50

Dato	Beskrivelse	Sign	Kont.	
K	06.05.15	gjelle systemer	AJ	KJ
J	23.04.15	skjønnl. dr. planlegg.	AJ	KJ
I	10.08.15	prosjektgrunnlag planlegg. avl.	AJ	MG
H	27.02.15	skjønnl. plan, landskaps, planlegg.	AJ	MG
G	20.01.15	tydel. skjønnl. planlegg. avl.	AJ	MG
F	11.12.14	skjønnl. planlegg.	MK	MG
E	30.10.14	boder skjønnl. planlegg. avl.	MK	MG
D	15.10.14	skjønnl. planlegg. avl.	MK	MG
C	06.10.14	skjønnl. planlegg.	MK	MG
B	23.08.14	skjønnl. planlegg.	MK	MG
A	05.09.14	Planlegg. skjønnl. avl.	MK	MG

**HELEN & HARD**  
44/177, Porsgrunn  
Porsgrunn P4  
SITel

**A 10-02 Utomhusplan K**  
1:200 2:595 27/08/2014  
A1 MK/MG